Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 29.11.2026

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 75 мм (139 мм) с финишным слоем из вагонки/имитации бруса



Площадь: 13 м2

Толщина конструкции: 139 мм

ΔRw * ~ 54 дБ

ΔRw - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

** Лабораторное значение, полученное в условиях отсутствия косвенных путей распространения шума.*

Для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 5,5 м.

Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 5,5 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из слоя звукопоглощающих плит марки "Шуманет" БМ 70 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, финишного слоя Имитации бруса/Вагонки, ленты Ультракустик F100 уложенной в 2 ряда/Вибростек-М150 в 2 слоя, герметика Ультракустик/Вибросил, металлических профилей Vetonit-Стандарт ПН 75/40 и ПС 75/50.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м2**

Приведенные цены включают НДС 22%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., ⊠	Сумма, ⊠
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Саундлайн GS *плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)*	18	шт.		-
Шуманет-БМ, минплита НГ *1200 x 600 x 70 мм, в упаковке 3шт./2,16 м2/0,15 м3*	7	шт.	20520.00	143640.00 ⊠
				итого: 143640.00 ⊠
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ:				
Герметик Ультракустик *картридж 290 мл*	10	шт.	4314.00	43140.00 ⊠
Виброизоляционная Ультракустик-лента F100 Новинка! *Ультракустик-лента F100, рулон ширина 100 мм, толщина 6 мм, длина 15 погонных метров*	3	шт.	10200.00	30600.00 ⊠
				итого: 73740.00 ⊠
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Профиль Gyproc-Стандарт ПС 75/50 *стоечный профиль, 3м*	11	шт.		-
Профиль Gyproc-Стандарт ПН 75/40 *Направляющий профиль, 3м*	5	шт.		-
				-
				ИТОГО: 217380.00 ⊠

Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям через один слой вибродемпфирующей ленты Ультракустик F100 уложенной в два ряда или два слоя Вибростек-М 150. Металлические профили ПС 75/50 устанавливаются с шагом 600 мм.

Листовой материал Саундлайн-GS крепится с разбежкой стыков. Финишный слой Имитации бруса/Вагонки монтируется с разбежкой стыков с первым слоем. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик/Вибростек обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Подробная технология устройства звукоизоляционной каркасной перегородки приведена в Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции для индивидуального жилищного строительства».

Важно – имитация бруса или вагонка монтируется в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Адреса и телефоны офисов Acoustic Group:

Москва
ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21
+7 (495) 134-98-98 (многоканальный),
sales@acoustic.ru

Санкт-Петербург
ул. Савушкина, д.83, корп.3, литер А, офис 333 (БЦ Антарес)
+7 (812) 644-43-40,
spb@acoustic.ru

Казань
ул. Марселя Салимжанова, д. 2В, БЦ "Сакура", офис 310
+7 (843) 212-01-43,
volga@acoustic.ru

Уфа
ул. Революционная, д. 221, Офисный центр "Альдо", оф. 212
+7 (347) 244-66-66,
ufa@acoustic.ru

Краснодар
ул. Атарбекова, 1/1, ТЦ "Boss House", оф. 5
+7 (861) 212-55-84,
krasnodar@acoustic.ru

Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, строение 3, оф.208
+7 (343) 305-80-10,
ural@acoustic.ru

Новосибирск
ул.Октябрьская 42, оф.304
+7 (923) 228-05-20,
ural@acoustic.ru

Нижний Новгород
+7 (831) 261-36-63,
volga@acoustic.ru

Воронеж
+7 (980) 343-78-95,
sales@acoustic.ru

Минск (Беларусь)
ул. Гинтовта, д. 1, офис 501
+375 (17) 392-61-89,
minsk@acoustic.ru

Алматы (Казахстан)
ул. Жандосова, д.98, оф.101, БЦ "Навои"
+7 (727) 339-85-48,
asia@acoustic.kz

Астана (Казахстан)
улица Ханов Керея и Жанибека, 32, офис 101 (Grey Plaza)
+7 (717) 272-51-20,
asia@acoustic.kz